



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Αρ. Μελ.: 25 / 2018

Έργο.: Κατασκευή τουαλετών – αποδυτηρίων γηπέδου Γριζάνου, Ταξιαρχών, Σερβωτών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος Φαρκαδόνας θα προβεί σε συντήρηση, ανακαίνιση και επέκταση των αποδυτηρίων των γηπέδων ποδοσφαίρου Γριζάνου, Ταξιαρχών και Σερβωτών.

1. Αποδυτήρια γηπέδου Γριζάνου

Θα κατασκευαστεί προσθήκη με μεταλλικό σκελετό, πλευρική κάλυψη με γυψοσανίδες και επικάλυψη με γαλβανισμένη λαμαρίνα διαστάσεων 10,50m x 3,00m, επί βάσεως από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20.

Ο χώρος αυτός θα χρησιμοποιηθεί σαν αποθήκη υλικών και θα κατασκευαστούν επίσης στον χώρο αυτό τουαλέτες κοινού που θα επιστρωθούν με κεραμικά πλακίδια δαπέδου και τοίχου, θα γίνει τοποθέτηση ειδών υγιεινής και σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευση.

Θα γίνουν επίσης και οι απαραίτητες ηλεκτρολογικές εργασίες φωτισμού κλπ.

Οι ακριβείς διαστάσεις φαίνονται στο επισυναπτόμενο σχέδιο.

2. Αποδυτήρια γηπέδου Ταξιαρχών

Θα διαμορφωθεί ο χώρος των αποδυτηρίων έτσι ώστε να δημιουργηθούν χώροι για αποδυτήρια φιλοξενουμένων, αποδυτήρια διαιτητών, χώρος ιατρείου, αποθήκη και τουαλέτες κοινού.

Στα αποδυτήρια των ομάδων και των διαιτητών θα προβλεφθεί χώρος για τουαλέτες και ντουζιέρες και θα κατασκευαστεί καινούρια στέγη.

Η διαμόρφωση των νέων χώρων θα γίνει με πλευρικά πάνελ.

Θα γίνει αντικατάσταση των υφιστάμενων σιδηρών κουφωμάτων με νέα αλουμινίου, όπως και τοποθέτηση καινούριων κουφωμάτων αλουμινίου στους χώρους που θα δημιουργηθούν.

Θα γίνει νέα κατασκευή στέγης με πάνελ.

Τα μπάνια θα επιστρωθούν με κεραμικά πλακίδια δαπέδου και τοίχου, θα γίνει τοποθέτηση ειδών υγιεινής και σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευση.

Θα γίνουν επίσης και οι απαραίτητες ηλεκτρολογικές εργασίες φωτισμού κλπ.

Οι ακριβείς διαστάσεις φαίνονται στο επισυναπτόμενο σχέδιο.

3. Αποδυτήρια γηπέδου Σερβωτών

Θα γίνει συντήρηση του κτιρίου των αποδυτηρίων. Αναλυτικά θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες:

Καθαίρεση επιχρισμάτων τοίχων εσωτερικά και εξωτερικά

Κατασκευή εκ νέου επιχρισμάτων εσωτερικά και εξωτερικά

Χρωματισμοί όλων των χώρων επί των επιχρισμάτων εσωτερικά και εξωτερικά

Χρωματισμοί οροφής

Αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων με νέα αλουμινίου, τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου εσωτερικά και εξωτερικά,

Δημιουργία χώρου WC και ντουζιέρας στα αποδυτήρια των διαιτητών με γυψοσανίδες

Προμήθεια και τοποθέτηση ειδών υγιεινής στα ντους και WC

Σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευση
Οι ακριβείς διαστάσεις φαίνονται στο επισυναπτόμενο σχέδιο.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου και στα συμβατικά τεύχη της μελέτης, τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές του κανονισμού σκυροδέματος, της ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης Δημοτικών και Κοινοτικών έργων και τις έγγραφες ή προφορικές εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ο ανάδοχος οφείλει να γνωρίζει ότι στην περιοχή του έργου υπάρχουν διάφορα δίκτυα υπόγεια ή υπέργεια και πρέπει να φροντίζει για την προστασία τους.

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, και του Π.Δ.171/87 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, του Ν.3263/2004 και του Ν. 3852/2010.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι **60.000,00 €** για εργασίες προβλέπεται πρόσθετη δαπάνη για Φ.Π.Α. 24%: **14.400,00 €**.

Συνολική δαπάνη του έργου: **74.400,00 €**.

Προθεσμία περαιώσεως των εργασιών ορίζεται έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η χρηματοδότηση του έργου θα είναι από πιστώσεις ΣΑΤΑ. σε βάρος του κωδικού ΚΑ 15-7311.007 του προϋπολογισμού του Δήμου Φαρκαδόνας του έτους 2018.

Φαρκαδόνα 08/08/2018
Ο συντάξας

Ευδοκία Παπαϊωάννου
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Φαρκαδόνα 08/08/2018
Ο Προϊστάμενος του ΤΤΥ

Παναγιώτης Ράδος
Χημικός Μηχανικός