



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Μελ.: 41 / 2018

ΕΡΓΟ: Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Οιχαλίας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Αρ. Τιμ.	Κωδ. Αναθεωρ.	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότης	Τιμή Μονάδος	ΔΑΠΑΝΗ	
							(μερική)	(ολική)
<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>								
1	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	22.45	ΟΙΚ-2275	m2	220,00	16,80	3.696,00	
2	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	10.03	ΟΙΚ-1126	ton x 10 m	100,00	5,60	560,00	
3	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	10.07.01	ΟΙΚ-1136	ton.km	100,00	0,35	35,00	
4	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	71.31	ΟΙΚ 7131	m2	30,00	11,20	336,00	
5	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	m2	30,00	10,10	303,00	
6	Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	75.31.01	ΟΙΚ 7531	m2	34,00	78,50	2.669,00	
7	Εξωτερική θερμομόνωση κελύφους κτιρίου	Σχετ. 79.4 7.1	ΟΙΚ 7934 ΟΙΚ 7933.1	m2	590,00	55,00	32.450,00	
8	Τυποποιημένα συνθετικά κουφώματα χρώματος λευκού	σχετ. 65.01.01	ΟΙΚ 6501	m2	190,00	145,00	27.550,00	
9	Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 24 mm, (κρύσταλλο 4 mm, κενό 15 mm, κρύσταλλο 5 mm SOLAR)	Σχετ. 76.27.02	ΟΙΚ 7609.2	m2	209,00	54,00	11.286,00	
10	Υαλόθυρες συνθετικές ανοιγόμενες μονόφυλλες	σχετ 65.02.01, 01	ΟΙΚ 6502	m2	4,40	215,00	946,00	
11	Υαλόθυρες συνθετικές ανοιγόμενες δίφυλλες	σχετ 65.02.01, 02	ΟΙΚ 6502	m3	25,60	215,00	5.504,00	
12	Καθαίρεση επικεραμώσεων Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	22.22.02	ΟΙΚ-2241	m2	24,00	9,00	216,00	
13	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	72.11	ΟΙΚ 7211	m2	24,00	22,50	540,00	
14	Θερμομόνωση με εκτοξευόμενο αφρό διογκωμένης πολυουρεθάνης	79.50	ΟΙΚ 7934	m3	67,00	112,00	7.504,00	

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ:</b>							<b>93.595,00</b>	<b>93.595,00</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ</b>								
15	Εγκατάσταση λεβητοστασίου πλήρης με λέβητα συμπύκνωσης φυσικού αερίου - υγραερίου , κυκλοφορητή και ηλεκτρολογικό πίνακα πλήρης	Σχετ ATHEN\8693.1.2.4	ΗΛΜ 28	τεμ	1,00	24.000,00	24.000,00	
16	Αποξήλωση λεβητοστασίου και δεξαμενής καυσίμων	ΑΤΗΕ N\8972.2	ΗΛΜ 103	τεμ	1,00	400,00	400,00	
<b>Σύνολο Η/Μ</b>							<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>117.995,00</b>
						<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>117.995,00</b>	
						<b>Ο.Ε. &amp; Γ.Ε. 18%</b>	<b>21.239,10</b>	
						<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>139.234,10</b>	
						<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%</b>	<b>20.885,12</b>	
						<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>160.119,22</b>	
						<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>	<b>2.074,01</b>	
						<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>162.193,23</b>	
						Απολογιστικά (τέλη διάθεσης ΑΕΕΚ)	710,00	
						<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>162.903,23</b>	
						<b>Φ.Π.Α. 24%</b>	<b>39.096,77</b>	
						<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>202.000,00</b>	

Φαρκαδόνα 26/10/2018  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 26/10/2018  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΤΥ

ΜΙΜΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΡΑΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ