



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Αρ. Μελέτης: 44/2018

ΕΡΓΟ: «Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Σερβωτών».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη μελέτη αυτή ο Δήμος Φαρκαδόνας θα κατασκευάσει έργο αγροτικής οδοποιίας συνολικού μήκους 4.761,52 μ στην ΤΚ Σερβωτών επί των οδών που φαίνονται στην οριζοντιογραφία του έργου.

Η αγροτικοί οδοί που θα είναι συνολικού πλάτους 6,50 μ (5,50 μ οδόστρωμα κ 0,50μ έρεισμα εκατέρωθεν του οδοστρώματος)

Πιο συγκεκριμένα θα κατασκευαστούν:

A. Έργα οδοποιίας

- α) Γενική εκσκαφή του υφιστάμενου καταστρώματος 0,05μ περίπου και εκσκαφή των οδών όπου χρειάζεται βάθους περίπου 50cm
- β) Υπόβαση μεταβλητού πάχους περίπου 40 cm
- γ) Βάση μεταβλητού πάχους περίπου 10cm

B. Ασφαλτικά

- α) Ασφαλτική προεπάλειψη
- ε) Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου

Αναλυτικά οι αγροτικοί οδοί που θα κατασκευαστούν είναι οι εξής:

- 1. Αγροτική οδός Νο1 μήκους 706,28m
- 2. Αγροτική οδός Νο1 μήκους 500,00m
- 3. Αγροτική οδός Νο1 μήκους 591,72m
- 4. Αγροτική οδός Νο1 μήκους 703,24m
- 5. Αγροτική οδός Νο1 μήκους 1120,00m
- 6. Αγροτική οδός Νο1 μήκους 1140,28m

Συνολικού μήκους 4.761,52

Οι διατομές, οι μηκοτομές, οι χωματισμοί και όλοι οι υπολογισμοί φαίνονται στα συνημμένα σχέδια και επιμετρήσεις.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν αναφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης και σε συνοδευόντα της μελέτης σχέδια.

Συμπληρωματικά, διευκρινίζεται ότι για την ποιότητα και αντοχή των έργων υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος της κατασκευής αυτής, ο δε έλεγχος που θα ασκηθεί από

την Υπηρεσία, ή την επίβλεψη, δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη αυτή, ή την οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι' αυτόν από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις κείμενες διατάξεις.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου και στα συμβατικά τεύχη της μελέτης, τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές του κανονισμού σκυροδέματος, της ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης Δημοτικών και Κοινοτικών έργων και τις έγγραφες ή προφορικές εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ο ανάδοχος οφείλει να γνωρίζει ότι στην περιοχή του έργου υπάρχουν διάφορα δίκτυα υπόγεια ή υπέργεια και πρέπει να φροντίζει για την προστασία τους.

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι **700.000,00 €** για εργασίες προβλέπεται πρόσθετη δαπάνη για Φ.Π.Α.24% : **168.000,00 €**.

Συνολική δαπάνη του έργου **868.000,00 €**.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Φαρκαδόνα 7-12-2018
Η συντάξασα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Φαρκαδόνα 7-12-2018
Ο προϊστάμενος του ΤΤΥ

Ευδοκία Παπαϊωάννου
Πολιτικός Μηχανικός

Παναγιώτης Ράδος
Χημικός Μηχανικός