



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΛΟΝΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Μελέτης: 44/2018

ΕΡΓΟ: Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Σερβωτων.

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	Ε.Μ.	Κοδύλιο Αναθ/σης	Ποσότης	Τιμή Μονάδ	ΔΑΠΑΝΗ	
							(μερική)	(ολική)
<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>								
1	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	A-2	m <sup>3</sup>	ΟΔΟ-1123Α	10.087,75	1,46	14.728,12	
2	Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)	Γ-1.1	m <sup>3</sup>	ΟΔΟ-3121.Β	13.424,46	14,35	192.641,00	
3	Βάση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155)	Γ-2.1	m <sup>3</sup>	ΟΔΟ-3211.Β	4.666,28	14,35	66.961,12	
Σύνολο εργασιών ομάδας.:							274.330,24	274.330,24
<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>								
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	m <sup>2</sup>	ΟΔΟ-4110	26.188,44	1,20	31.426,13	
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ-8.1	m <sup>2</sup>	ΟΔΟ-4521.Β	26.188,44	7,94	207.936,21	
Σύνολο εργασιών ομάδας.:							239.362,34	239.362,34
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>								513.692,58
Ο.Ε. & Γ.Ε. 18%								92.464,66
ΣΥΝΟΛΟ								606.157,24
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								90.923,59
ΣΥΝΟΛΟ								697.080,83
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								2.919,17
ΣΥΝΟΛΟ								700.000,00
Φ.Π.Α. 24%								168.000,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>868.000,00</b>

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 7/12/2018  
Ο προϊστάμενος του ΤΤΥ

Φαρκαδόνα 7/12/2018  
Η Συντάξασα

Ράδος Παναγιώτης  
Χημικός Μηχανικός

Ευδοκία Παπαϊωάννου  
Πολιτικός Μηχανικός