



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΤΜ. ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛ 32/2020**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΛΕΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥ»**

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε με σκοπό την αποκατάσταση των ζημιών, με την κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών τη συντήρηση των υφιστάμενων στο οδικό δίκτυο προς την μονή Ορφανού της Δ.Κ. Οιχαλίας του Δήμου Φαρκαδόνας συνολικού μήκους 4.400 μ.

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο παραπάνω περιγραφόμενος δρόμος είναι ασφάλτινος και με το πέρασμα των χρόνων σε πολλά σημεία του έχει υποστεί διάβρωση των ερεισμάτων καθώς και καθιζήσεις, λόγω της πλημμελούς συντήρησης – καθαρισμού από τα φερτά υλικά των τάφρων απορροής καθιστώντας την κυκλοφορία των οχημάτων προβληματική.

3. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να εκτελεσθούν κυρίως οι ακόλουθες εργασίες:

Καθαρισμός των ερεισμάτων και τάφρων απορροής από φερτά υλικά.

Καθαρισμός υφιστάμενων οχετών.

Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου απορροής σε διάφορα σημεία.

Επισκευή φθορών του ασφαλτικού οδοστρώματος.

Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, ρυθμιστικών πινακίδων και πινακίδων επικινδύνων θέσεων.

4. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Συμπληρωματικά, διευκρινίζεται ότι τόσο για την εφαρμογή της μελέτης, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος της κατασκευής αυτής, ο δε έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, ή την επίβλεψη, δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη αυτή, ή την οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι' αυτόν από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις κείμενες διατάξεις.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου και στα συμβατικά τεύχη της μελέτης, τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, της ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης Δημοτικών και Κοινοτικών έργων και τις έγγραφες ή προφορικές εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ο ανάδοχος οφείλει να γνωρίζει ότι στην περιοχή του έργου υπάρχουν διάφορα δίκτυα υπόγεια ή υπέργεια και πρέπει να φροντίζει για την προστασία τους.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 60.000,000 €, εκ των οποίων τα 48.387,10 € αφορούν εργασίες και τα 11.612,90 € τον Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ.

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016, του Ν.3669/08, του Ν.1418/84, του Π.Δ.609/85 και του Π.Δ.171/87 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα και του Ν.3263/2004.

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει επίσης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας μελέτης, των τευχών δημοπράτησης, τις υποδείξεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και τις αποφάσεις της Προϊσταμένης Αρχής.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από ίδιους πόρους του Δήμου Φαρκαδόνας και από τον Κ.Α. 30-7333.044

**ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ/...../2020
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ**

**Λουλές Ιωάννης
Α-Τοπ. Μηχανικός**