



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΛΟΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Μελ.: 4 / 2015

ΕΡΓΟ: Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου παραπλεύρος κοιμητηρίου Ζάρκου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	Ε.Μ.	Κονδύλιο Αναθ/σης	Ποσότητας	Τιμή Μονάδος	ΔΑΠΑΝΗ	
							(μερική)	(ολική)
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	A-2	m ³	ΟΔΟ-1123Α	770,00	0,70	539,00	
2	Πλήρωση σκάματος με φυτική γη	Σχετ. Α-25	m ³	ΟΔΟ-1620	585,00	2,30	1345,50	
3	Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών	20.21	m ³	ΟΙΚ-2162	250,00	5,00	1250,00	
4	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,50 m2 και έως 2,00 m2	22.30.07	τεμ	ΟΙΚ-2264.1Γ	2,00	33,50	67,00	
Σύνολο εργασιών ομάδας.:							3201,50	
ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
5	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	32.01.04	m ³	ΟΙΚ-3214	57,00	90,00	5130,00	
6	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	38.20.02	kg	ΟΙΚ-3873	2010,00	1,07	2150,70	
7	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	38.20.03	kg	ΟΙΚ-3873	335,00	1,01	338,35	
8	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	38.01	m ²	ΟΙΚ 3801	170,00	13,50	2295,00	
9	Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm Με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιμέντου	47.01.01	m ²	ΟΙΚ-4701	127,00	19,70	2501,90	
10	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων	49.01.01	m	ΟΙΚ 3213	75,00	16,80	1260,00	
11	Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων	71.36	m ²	ΟΙΚ 7136	520,00	8,40	4368,00	
12	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 1"	64.26.01	μμ	ΟΙΚ 6426	46,00	7,30	335,80	
13	Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου από 3 έως 4"	77.67.04	μμ	ΟΙΚ 7767.8	46,00	4,50	207,00	
14	Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" ή "T"	64.41	kg	ΟΙΚ 6441	31,59	2,70	85,29	
15	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή	64.48	m ²	ΟΙΚ 6448	18,00	3,05	54,90	

16	Προμήθεια, μεταφορά επι τόπου και τοποθέτηση προκατασκευασμένου οστεοφυλακείου δέκα πέντε θέσεων διαστάσεων 1,86X1,26X0,63		τεμ		7,00	500,00	3500,00		
17	Ορθομαρμαρώσεις από μάρμαρο μαλακό πάχους 2 cm	75.61.01	m2	ΟΙΚ 7561	30,48	73,00	2224,69		
18	Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών	74.22	μμ	ΟΙΚ 7422	123,94	2,80	347,03		
Σύνολο εργασιών ομάδας.:							24 798,66	28 000,16	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								28 000,16	
ΓΕ & ΟΕ 18%								5 040,03	
ΣΥΝΟΛΟ								33 040,19	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								4 956,03	
ΣΥΝΟΛΟ								37 996,22	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								1 028,17	
ΣΥΝΟΛΟ								39 024,39	
Φ.Π.Α. 23%								8 975,61	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								48 000,00	

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 01/04/2015
Η αναπλ. Προϊσταμένη του ΤΤΥ

Φαρκαδόνα 01/04/2015
Ο Συντάξας

Παπαϊωάννου Ευδοκία
Πολιτικός Μηχανικός

Μιμούλης Αθανάσιος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.