



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ.μελ. 45/ 2016**

ΕΡΓΟ: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΖΑΡΚΟΥ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μελέτη αυτή αφορά τη συντήρηση και επισκευή των ασφαλτικών οδοστρωμάτων στα σημεία που έχουν καταστραφεί (κυρίως αποκατάσταση λακούβων).

Η επισκευή θα γίνει σε δρόμους του Τ.Δ. Ζάρκου που παρουσιάζουν φθορές, με ασφαλτικό μίγμα που παρασκευάζεται εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση παραγωγής ασφαλτομίγματος, από ασφαλτικό διάλυμα και αδρανή υλικά προερχόμενα από καθαρούς υγιείς λίθους λατομείου.

Αναλυτικά θα γίνονται οι παρακάτω εργασίες κατά σειρά:

1.Εντοπισμός των κατεστραμμένων τμημάτων των δρόμων(ακριβής καταγραφή των φθορών σε πίνακα ανα οδό και ανα οικισμό που θα κατατίθεται στην υπηρεσία 3 εργάσιμες ημέρες πριν την αποκατάσταση).

2.Ευθύγραμμη και συνεχής τομή πάχους μέχρι 0.15μ. που θα περικλείει περιμετρικά το προς αποκατάσταση φθαρμένο οδόστρωμα.

3.Αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης

4.Εκσκαφή του προς αποκατάσταση τμήματος σε βάθος 0,10μ., κατακορύφωση των παρειών του ασφαλτικού, αποκόμιση των αχρήστων υλικών και συμπύκνωση του πυθμένα των λάκκων.

5.Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας πάχους 0,05μ.(συμπυκνωμένο πάχος μετά από διάστρωση)από θραυστά αδρανή υλικά.

6.Ασφαλτική προεπάλειψη του πυθμένα και των παρειών με ασφαλτικό διάλυμα.

7.Μεταφορά επί τόπου του έργου του ασφαλτομίγματος, διάστρωση και συμπύκνωση αυτού σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

ΓΕΝΙΚΑ

Πριν από την έναρξη των εργασιών ασφαλτόστρωσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικό εργαστηρίου για τη σύνθεση του ασφαλτομίγματος, ώστε να είναι

γνωστή εκ των προτέρων η ποσότητα της ασφάλτου στο ασφαλτόμιγμα καθώς και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του ασφαλτομίγματος. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματωμένης ασφάλτου

Επίσης, δείγματα του ασφαλτομίγματος θα λαμβάνονται για εργαστηριακό έλεγχο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Κανένα στάδιο εργασίας δεν θα αρχίζει χωρίς την ενημέρωση του Επιβλέποντα.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου και στα συμβατικά τεύχη της μελέτης, τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές του κανονισμού σκυροδέματος, της ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης Δημοτικών και Κοινοτικών έργων και τις έγγραφες ή προφορικές εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ο ανάδοχος οφείλει να γνωρίζει ότι στην περιοχή του έργου υπάρχουν διάφορα δίκτυα υπόγεια ή υπέργεια και πρέπει να φροντίζει για την προστασία τους.

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016, και του Ν.3263/2004.

Ο προϋπολογισμός των εργασιών κατασκευής του έργου ανέρχεται στις 20.000,00 €.

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται το Ε.Ο., τα απρόβλεπτα, η αναθεώρηση και ο ΦΠΑ 24%.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από ίδιους πόρους του Δήμου Φαρκαδόνας και από τον **Κ.Α. 30-7323.078**

Φαρκαδόνα 01/ 11 / 2016

Ο συντάκτης

**Λουλές Ιωάννης
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.**

Φαρκαδόνα 01 /11/ 2016

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Τ.Υ.**

**Ευδοκία Παπαϊωάννου
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ**