



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΛΟΝΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Μελ.: 5 / 2017

ΕΡΓΟ: Δημιουργία χώρου αναψυχής Οιχαλία, Αχλαδοχωρίου, Γριζάνου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Αρ. Τιμ.	Μονάδα Μέτρηση	Κωδ. Αναθεωρ.	Ποσότης	Τιμή Μονάδος	ΔΑΠΑΝΗ		
							(μερική)	(ολική)	
<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>									
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	20.05.01	m3	ΟΙΚ-2124	40,00	4,50	180,00		
2	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	20.20	m3	ΟΙΚ-2162	32,07	21,70	695,82		
3	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	32.05.03	m3	ΟΙΚ 3213	19,43	101,00	1.962,43		
4	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	38.03	m2	ΟΙΚ 3816	4,32	15,70	67,82		
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	38.20.02	kg	ΟΙΚ-3873	1915,00	1,07	2.049,05		
6	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	61.05	kg	ΟΙΚ 6104	265,00	2,70	715,50		
7	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	73.12	m2	ΟΙΚ 7312	65,28	28,00	1.827,84		
8	Ξυστές επενδύσεις τοίχων (καπλαμάς)	43.56	m3	ΟΙΚ-4356.1	7,89	196,00	1.546,68		
9	Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm Με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιμέντου	47.01.01	m2	ΟΙΚ-4701	103,80	19,70	2.044,86		
10	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους Από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 1 1/2 "	64.10.02	μμ	ΟΙΚ 6412	37,20	13,50	502,20		
11	Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο	79.09	m2	ΟΙΚ 7912	35,36	7,90	279,34		
12	Επιστέγαση με ασφαλτικά κεραμίδια	Σχετ.72.23	m2	ΟΙΚ 7223	35,36	11,20	396,03		
13	Ξύλινοι σκελετοί για μη φέρουσες οροφές και στέγες Από ξυλεία ελάτου, πελεκητή	52.01.01	m3	ΟΙΚ 5201	5,01	450,00	2.254,50		
14	Σανίδωμα στέγης Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	52.80.02	m2	ΟΙΚ 5282	35,36	19,00	671,84		
15	Υδρορροή ανοικτή ημικυκλική		μμ		13,60	13,00	176,80		
16	Υδρορροή κλειστή κυκλική Φ100		μμ		6,00	13,00	78,00		
								15.448,71	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>								15.448,71 €	
Ο.Ε. & Γ.Ε. 18%								2.780,77 €	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>								18.229,48 €	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								2.734,42 €	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>								20.963,90 €	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								407,07 €	

ΣΥΝΟΛΟ	21.370,97 €
Φ.Π.Α. 24%	5.129,03 €
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>26.500,00 €</b>

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 16/02/2017**  
**Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Τ.Υ.**

**ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ 16/02/2017**  
**Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ**

**ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ**  
**ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΜΙΜΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**  
**ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.**