



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Αρ. Μελ.: 7 / 2017

ΕΡΓΟ:Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων - Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο δημοτικό σχολείο Γριζάνου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	Ε.Μ.	Κονδύλιο Αναθ/σης	Ποσότητας	Τιμή Μονάδος	ΔΑΠΑΝΗ	
							(μερική)	(ολική)
ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφήςσε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	20.05.01	m3	ΟΙΚ-2124	89,85	4,50	404,33	
2	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	20.30	m3	ΟΙΚ-2171	57,85	0,90	52,07	
3	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	20.20	m3	ΟΙΚ-2162	41,67	20,20	841,73	
4	Καθαιρέσεις πλινθοδομών	22.04	m3	ΟΙΚ-2222	7,82	15,70	122,77	
5	Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 17x17x39 cm με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιμέντου	ΣΧΕΤ. 47.01.01	m2	ΟΙΚ-4701	31,33	19,70	617,20	
6	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	20.10	m3	ΟΙΚ-2162	36,00	4,50	162,00	
7	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	32.01.03	m3	ΟΙΚ-3213	3,13	84,00	262,92	
8	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	32.01.04	m3	ΟΙΚ-3214	4,87	90,00	438,30	
9	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	32.01.05	m3	ΟΙΚ-3215	39,67	95,00	3768,65	
10	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	38.01	m2	ΟΙΚ 3801	142,45	13,50	1923,08	
11	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	38.20.02	kg	ΟΙΚ-3873	2565,01	1,07	2744,56	
12	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	38.20.03	kg	ΟΙΚ-3873	97,4	1,01	98,37	

13	Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου	43.01.02	m3	ΟΙΚ-4307	13,32	93,00	1238,76		
14	Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	71.01.02	m2	ΟΙΚ 7102	90,00	11,20	1008,00		
15	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών πλακοειδούς χωρικού τύπου	45.01.02	m2	ΟΙΚ-4502	90,00	11,20	1008,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							14.690,74	14.690,74	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								14.690,74	
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%								2.644,33	
ΣΥΝΟΛΟ								17.335,07	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								2.600,26	
ΣΥΝΟΛΟ								19.935,33	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								64,67	
ΣΥΝΟΛΟ								20.000,00	
Φ.Π.Α. 24%								4.800,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								24.800,00	

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 26/05/2017
Η αναπλ. Προϊσταμένη του ΤΤΥ

Φαρκαδόνα 26/05/2017
Ο Συντάξας

Παπαϊωάννου Ευδοκία
Πολιτικός Μηχανικός

Μιμούλης Αθανάσιος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.