



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	Ε.Μ.	Κονδύλιο Αναθ/σης	Ποσότης	Τιμή Μονάδος	ΔΑΠΑΝΗ		
							(μερική)	(ολική)	
ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	20.02	m3	ΟΙΚ-2112	280,00	3,22	901,60		
2	Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών	20.21	m3	ΟΙΚ-2162	200,00	5,00	1.000,00		
3	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	20.04	m3	ΟΙΚ-2222	8,00	15,70	125,60		
4	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με συνήθεις κρουστικές μεθόδους	22.10.01	m3	ΟΙΚ-2226	24,00	28,00	672,00		
5	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	38.03	m2	ΟΙΚ 3816	160,00	15,70	2.512,00		
6	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας κατηγορίας C16/20	32.02.04	m3	ΟΙΚ-3214	314,00	84,00	26.376,00		
7	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	38.20.02	kg	ΟΙΚ-3873	400,00	1,07	428,00		
8	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	38.20.03	kg	ΟΙΚ-3873	3.400,00	1,01	3.434,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							35.449,20	35.449,20	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								35.449,20	
Γ.Ε. &Ο.Ε. 18%								6.380,86	
ΣΥΝΟΛΟ								41.830,06	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								6.274,51	
ΣΥΝΟΛΟ								48.104,57	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								282,53	
ΣΥΝΟΛΟ								48.387,10	
Φ.Π.Α. 24%								11.612,90	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								60.000,00	

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 15/09/2017
Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Υ.

Φαρκαδόνα 15/09/2017
Ο Συντάξας

Παναγιώτης Ράδος
Χημικός Μηχανικός

Ευδοκία Παπαϊωάννου
Πολιτικός Μηχανικός