

								
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ								
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ			ΕΡΓΟ :		ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Κ. ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ			
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ								
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ								
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2017								
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ								
α/α	α/α Τιμολογ	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ - ΣΗΜΑΝΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ								
1	Δ-2.3	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm	ΟΔΟ-1132	m ²	13.700,00	1,85	25.345,00	
2	Δ-6	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-4421.Β	ton	50,00	95,00	4.750,00	
3	ΣΧΕΤ. 1	Ανύψωση ή καταβίβασις φρεατίων υδροσύλλογης	ΟΙΚ 3213	Τεμ.	17,00	150,00	2.550,00	
4	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m ²	13.700,00	0,45	6.165,00	
5	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521Β	m ²	13.700,00	7,99	109.394,50	
6	1,01	Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.	ΟΙΚ 6541	μήνας	10,00	8,20	82,00	
7	1,03	Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου	ΗΛΜ 108	μήνας	8,00	10,30	82,40	
8	Ε-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m ²	250,00	3,80	950,00	
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ						149.318,90
		ΣΥΝΟΛΟ Σσ						149.318,90
		ΓΕ & ΕΟ 18%						26.877,40
		ΣΥΝΟΛΟ ΣΣ						176.196,30

