



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΕΡΓΟ: Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Δ.Δ Κεραμιδίου -  
Φαρκαδόνας  
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Δ.Δ Κεραμιδίου  
- Φαρκαδόνας  
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της  
Ελλάδας 2014-2020» / Κωδικός ΣΑ 082/1 / ΚΑΕ:2018ΣΕ08210027**

## **ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ**





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Μελέτης: 42/2017

ΕΡΓΟ: Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Δ.Δ. Κεραμιδίου - Φαρκαδόνας

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	Ε.Μ.	Κωδ. Αναθεωρ.	Ποσότητα
<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>					
1	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A-2	m <sup>3</sup>	ΟΔΟ-1123Α	$0,3*1,3*250+0,3*1,8*1840+0,3*2*220+0,3*2,5*265+0,05*((275*7,5)+(250*5,7)+(1840*5,20)+(220*5,0)+(260*4,50))=2188,13$
2	Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)	Γ-1.1	m <sup>3</sup>	ΟΔΟ-3121.Β	$0,3*1,3*250+0,3*1,8*1840+0,3*2*220+0,3*2,5*260=1418,10$
3	Βάση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155)	Γ-2.1	m <sup>3</sup>	ΟΔΟ-3211.Β	$0,2*7*(275+250+1840+220+260)=3983,00$
<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>					
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	m <sup>2</sup>	ΟΔΟ-4110	$5,5*(275+250+1840+220+260)=15647,50$
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ-8.1	m <sup>2</sup>	ΟΔΟ-4521.Β	$5,5*(275+250+1840+220+260)=15647,50$

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι ποσότητες που φαίνονται στον παραπάνω πίνακα της προμέτρησης υπολογίστηκαν παίρνοντας σαν δεδομένο ότι η υφιστάμενη κατάσταση του οδοστώματος είναι καλή και χρίζει μικρής επέμβασης ως προς την οδοστρωσία (υπόβαση - βάση)

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 24/08/2017**

**Ο προϊστάμενος του ΤΤΥ**

**Φαρκαδόνα 24/08/2017**

**Ο Συντάξας**

**Ράδος Παναγιώτης**  
Χημικός Μηχανικός

**Μιμούλης Αθανάσιος**  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.