



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΕΡΓΟ:** Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Δ.Δ Κεραμίδιου -  
Φαρκαδόνας  
**ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:** Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Δ.Δ Κεραμίδιου  
- Φαρκαδόνας  
**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της  
Ελλάδας 2014-2020» / Κωδικός ΣΑ 082/1 / ΚΑΕ:2018ΣΕ08210027

# ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΛΟΝΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Μελέτης: 42/2017

ΕΡΓΟ: Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Δ.Δ. Κεραμιδίου - Φαρκαδόνας

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	Ε.Μ.	Κονδύλιο Αναθ/σης	Ποσότης	Τιμή Μονάδ	ΔΑΠΑΝΗ	
							(μερική)	(ολική)
<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>								
1	Εκκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	A-2	m <sup>3</sup>	ΟΔΟ-1123Α	2.188,13	1,46	3.194,67	
2	Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)	Γ-1.1	m <sup>3</sup>	ΟΔΟ-3121.Β	1.418,10	14,35	20.349,74	
3	Βάση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155)	Γ-2.1	m <sup>3</sup>	ΟΔΟ-3211.Β	3.983,00	14,35	57.156,05	
Σύνολο εργασιών ομάδας.:							80.700,46	80.700,46
<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>								
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	m <sup>2</sup>	ΟΔΟ-4110	15.647,50	1,20	18.777,00	
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ-8.1	m <sup>2</sup>	ΟΔΟ-4521.Β	15.647,50	7,94	124.241,15	
Σύνολο εργασιών ομάδας.:							143.018,15	143.018,15
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>								223.718,61
<b>Ο.Ε. &amp; Γ.Ε. 18%</b>								40.269,35
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>								263.987,96
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%</b>								39.598,19
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>								303.586,15
<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>								9.317,08
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>								312.903,23
<b>Φ.Π.Α. 24%</b>								75.096,77
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>								388.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 24/08/2017  
Ο προϊστάμενος του ΤΤΥ

Φαρκαδόνα 24/08/2017  
Ο Συντάξας

Ράδος Παναγιώτης  
Χημικός Μηχανικός

Μιμούλης Αθανάσιος  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.