



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Μελ.: 4 / 2020

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Κ.Χ. ΤΗΣ Τ.Κ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ Σ	ΑΞΙΑ
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΟΙΚ 20.02	ΟΙΚ 2112	M3	230,00	8,50	1.955,00
2	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2226	M3	71,00	33,70	2.392,70
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ 2171	M3	230,00	0,90	207,00
4	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΟΙΚ 20.20	ΟΙΚ 2162	M3	140,00	17,22	2.410,80
5	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΔΟ Δ-1	ΟΙΚ 2269(α)	M	420,00	1,00	420,00
6	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΟΔΟ Α-2.1	ΟΔΟ- 1123Α	M3	42,00	7,30	306,60
7	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ 32.01.04	ΟΙΚ 3214	M3	108,00	90,00	9.720,00
8	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	M2	270,00	15,70	4.239,00
9	Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων	ΟΙΚ 78.95	ΟΙΚ 7316	M2	580,00	33,70	19.546,00
10	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΟΙΚ 64.01.01	ΟΙΚ 6401	KGR	4.400,00	4,50	19.800,00

11	Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωματισμούς	ΟΙΚ 77.25	ΟΙΚ 7745	M2	530,00	6,60	3.498,00
12	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	M2	530,00	6,70	3.551,00
							68.046,10
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ							68.046,10
Γ.Ε & Ο.Ε 18%							12.248,30
ΣΥΝΟΛΟ ΣΣ							80.294,40
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15%							12.044,16
ΣΥΝΟΛΟ Σ1							92.338,56
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							99,60
ΣΥΝΟΛΟ Σ2							92.438,16
ΑΕΚΚ							707,00
ΣΥΝΟΛΟ Σ3							93.145,16
ΦΠΑ 24%							22.354,84
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ							115.500,00

Φαρκαδόνα 12 / 06 / 2020

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός

ΒΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε

Φαρκαδόνα 12 / 06 / 2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ Τ.Τ.Υ

ΡΑΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χημικός Μηχανικός