

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Περιγραφή	Μονάδα μετρησης	Α.Τ.	Κωδικός αναθεώρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1	Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα	ton	10.01.02	ΟΙΚ-1104	457,52	1,65	754,91	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	m3	20.02	ΟΙΚ-2112	198,80	2,80	556,64	
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη ημιβραχώδη	m3	20.05.01	ΟΙΚ-2124	258,86	4,50	1.164,87	
4	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	m3	22.15.01	ΟΙΚ-2226	22,40	56,00	1.254,40	
5	σκυρόδεμα Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	m3	22.10.01	ΟΙΚ-2226	22,40	28,00	627,20	
6	Καθαίρεση μεταλλικής μασκέτας	τεμ	Σχετ. 61.02	ΟΙΚ-6102	28,00	50,00	1.400,00	
7	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m3	32.01.04	ΟΙΚ-3214	295,68	90,00	26.611,20	
8	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	m2	38.03	ΟΙΚ 3816	347,20	15,70	5.451,04	
9	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	kg	38.20.02	ΟΙΚ-3873	2.046,90	1,07	2.190,18	
10	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	kg	61.05	ΟΙΚ 6104	1.400,00	2,70	3.780,00	
11	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 2 "	μμ	64.26.03	ΟΙΚ 6428	2.730,00	12,30	33.579,00	
12	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή	m2	64.48	ΟΙΚ 6448	3.959,00	3,05	12.074,95	
13	Μπασκέτα Ολυμπιακού τύπου	τεμ	αποκ		28,00	1.300,00	36.400,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α								125.844,39
ΟΜΑΔΑ Β - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								
14	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	Δ-4	ΟΔΟ-4120	6.720,00	0,45	3.024,00	
15	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m	m2	Δ-7	ΟΔΟ-4421B	6.720,00	13,75	92.400,00	
16	Επίστρωση γηπέδων	m2	N.A. 1	ΟΔΟ-4521B	6.720,00	20,00	134.400,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β								229.824,00
Σύνολο ΟΜΑΔΑ Α+ Β								355.668,39
ΓΕ & ΟΕ						18,00%	64.020,31	
Σύνολο							419.688,70	
Απρόβλεπτα						15,00%	62.953,31	
Σύνολο							482.642,01	
Πρόβλεψη Αναθεώρησης							1.228,96	
Σύνολο							483.870,97	
Φ.Π.Α.						24,00%	116.129,03	
Γενικό Σύνολο							600.000,00	

Φαρκαδόνα 11/12/2019
 Η συντάξας

Ευδοκία Παπαϊωάννου
 Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Φαρκαδόνα 11/12/19
 Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Υ.

Παναγιώτης Ράδος
 Χημικός Μηχανικός