



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΡΓΟ :

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 18/2022

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

| α/α  | α/α Τιμολογ. | Είδος εργασίας  | Άρθρο       | Μο-νάδα        | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη    |           |
|--|--------------|---|-------------|----------------|----------|--------------|-----------|-----------|
|  |              |   | Αναθεώρησης |                |          |              | Μερική    | Ολική     |
| <b>ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b> |              |   |             |                |          |              |           |           |
| 1  | A-2          | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες   | ΟΔΟ-1123Α   | m <sup>3</sup> | 648,00   | 10,20        | 6.609,60  |           |
| 2  | A-3.3        | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών  | ΟΔΟ-1133Α   | m <sup>3</sup> | 648,00   | 17,70        | 11.469,60 |           |
| 3  | 22.10.01     | Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού  | ΟΙΚ-2226    | m <sup>3</sup> | 400,00   | 28,00        | 11.200,00 |           |
| 4  | 10.07.01     | Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας  | ΟΙΚ-1136    | ton.km         | 1.000,00 | 0,35         | 350,00    |           |
| 5  | 20.30        | Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα  | ΟΙΚ-2171    | m <sup>3</sup> | 1.696,00 | 0,90         | 1.526,40  |           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α</b>                      |              |   |             |                |          |              |           | 31.155,60 |
| <b>ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>       |              |   |             |                |          |              |           |           |
| 6  | 32.01.04     | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20             | ΟΙΚ-3214    | m <sup>3</sup> | 160,00   | 90,00        | 14.400,00 |           |
| 7  | 38.20.03     | Δομικά πλέγματα B500C (S500s)   | ΟΙΚ-3873    | kg             | 3.000,00 | 1,01         | 3.030,00  |           |
|  | 12.01.01.0   | Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 ονομαστικής διαμέτρου D600mm | ΥΔΡ 6551.5  | m              | 100,00   | 72,00        | 7.200,00  |           |
|  | B-49         | Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων   | ΥΔΡ-6752    | kg             | 1.500,00 | 1,45         | 2.175,00  |           |
| 8  | 42.05.02     | Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως   | ΟΙΚ-4206    | m <sup>3</sup> | 23,55    | 67,00        | 1.577,85  |           |
| 9  | 45.01.01     | Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου   | ΟΙΚ-4501    | m <sup>2</sup> | 47,10    | 9,00         | 423,90    |           |

| α/α                                      | α/α Τιμολογ. | Είδος εργασίας  | Άρθρο       | Μο-νάδα        | Ποσότητα                   | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη    |                   |
|--|--------------|---|-------------|----------------|----------------------------|--------------|-----------|-------------------|
|  |              |   | Αναθεώρησης |                |                            |              | Μερική    | Ολική             |
| 10                                       | 73.16.02     | Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm | ΟΙΚ 7316    | m2             | 1.200,00                   | 13,50        | 16.200,00 |                   |
| 11                                       |              | Φωτιστικά σώματα με ηλιακά πάνελ                      |             | Τεμ.           | 5,00                       | 2.500,00     | 12.500,00 |                   |
|  |              | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β</b>                                 |             |                |                            |              |           | 57.506,75         |
| <b>ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>   |              |   |             |                |                            |              |           |                   |
| 12                                       | Γ-1.2        | Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m       | ΟΔΟ-3111.Β  | m <sup>2</sup> | 1.620,00                   | 1,58         | 2.551,50  |                   |
| 12                                       | Γ-2.2        | Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)                     | ΟΔΟ-3211.Β  | m <sup>2</sup> | 1.080,00                   | 1,68         | 1.809,00  |                   |
| 13                                       | ΣΧΕΤ. 1      | Ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίων υδροσύλλογης          | ΟΙΚ 3213    | Τεμ.           | 5,00                       | 150,00       | 750,00    |                   |
| 14                                       | Δ-4          | Ασφαλτική προεπάλειψη                                 | ΟΔΟ-4110    | m <sup>2</sup> | 540,00                     | 1,20         | 648,00    |                   |
| 15                                       | Δ-5.1        | Ασφαλτική στρώση βάσης συμπτυκωμένου πάχους 0,05 m    | ΟΔΟ-4321Β   | m <sup>2</sup> | 540,00                     | 7,58         | 4.090,50  |                   |
| 16                                       | Γ-2.1        | Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους                    | ΟΔΟ-3211.Β  | m <sup>3</sup> | 70,00                      | 16,25        | 1.137,50  |                   |
| 17                                       | E-16         | Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου               | ΗΛΜ 108     | Τεμ.           | 6,00                       | 43,80        | 262,80    |                   |
| 18                                       | B-51         | Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα                        | ΟΔΟ-2921    | m              | 30,00                      | 9,60         | 288,00    |                   |
| 19                                       | E-17.1       | Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή          | ΟΙΚ-7788    | m <sup>2</sup> | 270,00                     | 3,80         | 1.026,00  |                   |
|  |              | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Γ</b>                                 |             |                |                            |              |           | 12.563,30         |
|  |              | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α + Β + Γ</b>                         |             |                |                            |              |           | <b>101.225,65</b> |
|  |              | <b>ΣΥΝΟΛΟ Σσ</b>                                      |             |                |                            |              |           | <b>101.225,65</b> |
|  |              | <b>ΓΕ &amp; ΕΟ 18%</b>                                |             |                |                            |              |           | <b>18.220,62</b>  |
|  |              | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΣ</b>                                      |             |                |                            |              |           | <b>119.446,27</b> |
|  |              | <b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%</b>                                 |             |                |                            |              |           | <b>17.916,94</b>  |
|  |              | <b>ΣΥΝΟΛΟ Σ1</b>                                      |             |                |                            |              |           | <b>137.363,21</b> |
|  |              | <b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>                                     |             |                |                            |              |           | <b>2.259,56</b>   |
|  |              | <b>ΣΥΝΟΛΟ Σ2</b>                                      |             |                |                            |              |           | <b>139.622,77</b> |
|  |              | <b>Α.Ε.Κ.Κ.</b>                                       |             |                |                            |              |           | <b>11.528,00</b>  |
|  |              | <b>ΓΕ &amp; ΕΟ ΑΕΚΚ 18%</b>                           |             |                |                            |              |           | <b>2.075,04</b>   |
|  |              | <b>ΣΥΝΟΛΟ Σ3</b>                                      |             |                |                            |              |           | <b>153.225,81</b> |
|  |              | <b>Φ.Π.Α. 24%</b>                                     |             |                |                            |              |           | <b>36.774,19</b>  |
|  |              | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ4</b>                               |             |                |                            |              |           | <b>190.000,00</b> |
| <b>ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ 07/06/2022</b>              |              |   |             |                |                            |              |           |                   |
| <b>ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ</b>                         |              |   |             |                |                            |              |           |                   |
| <b>Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ</b>                    |              |   |             |                | <b>Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ</b>          |              |           |                   |
| <b>ΤΟΥ Τ. Τ. Υ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ</b> |              |   |             |                |                            |              |           |                   |
| <b>ΡΑΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ</b>                  |              |   |             |                | <b>ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ</b> |              |           |                   |
| <b>ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ</b>                 |              |   |             |                | <b>ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ</b> |              |           |                   |