



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Μελ.: 31 / 2018 (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ)  
ΕΡΓΟ:ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΗΣ, ΣΕΡΒΩΤΩΝ, ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		Α.Τ.	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΝΟΜΗ		ΣΕΡΒΩΤΑ		ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΣ		ΣΥΝΟΛΟ
						ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ		ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ		ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ		
<b>ΟΜΑΔΑ Α ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>												
1	A1	Κόψιμο- εκρίχωση θάμνων μπορντούρας	Z-1.1	ΠΡΣ 5352	M			50,00		70,00		120,00
2	A2	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2226	M3	34,61		19,50		15,89		70,00
3	A3	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	M2	367,62		74,88		47,50		490,00
4	A4	Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m	ΟΙΚ 22.37.02	ΟΙΚ-2269B	μμ	30,60		150,00		59,40		240,00

5	A5	Συμπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές με φυτική γη, χωρίς την προμήθεια του υλικού	ΠΡΣ A-7	ΠΡΣ-1620	M2	893,50		18,50	<b>912,00</b>
6	A6	Προμήθεια φυτικής γης	ΠΡΣ Δ-8	ΠΡΣ-1620	M3	176,50	60,00	18,50	<b>255,00</b>
7	A7	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ A-2	ΟΔΟ-1123A	M3	255,70		24,30	<b>280,00</b>
8	A8	Εκσκαφές θεμελίων σε έδαφος Γ/Η	20.05.01	ΟΙΚ-2124		25,35	14,65		<b>40,00</b>
9	A9	Θάμνοι κατηγορίας Θ3	Δ2.3	ΠΡΣ 5210	τεμ			60,00	<b>60,00</b>
10	A10	Κοπή ασφαλτ/δέματος	Δ-1	ΟΙΚ 2269(α)	M		70,00		<b>70,00</b>

**ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α**

**ΟΜΑΔΑ Β ΤΕΧΝΙΚΑ**

11	B1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	32.01.03	ΟΙΚ-3213	M3			10,00	<b>10,00</b>
12	B2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ 32.01.04	ΟΙΚ 3214	M3	36,94	30,87	32,19	<b>100,00</b>
13	B3	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	M2	8,00	60,79	21,21	<b>90,00</b>
14	B4	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	B-51	ΟΔΟ-2921	M		61,90		<b>61,90</b>
15	B5	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα διαστάσεων 0,08x0,30m (ΠΧΥ)	ΣΧΕΤ B-51	ΟΔΟ-2921	M	86,50		278,50	<b>365,00</b>
16	B6	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ-3873	kg	88,40	360,25	2601,35	<b>3.050,00</b>
17	B7	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	38.20.02	ΟΙΚ-3873	kg		650,00		<b>650,00</b>
18	B8	Κατασκευή βρύσης	Σχετ.1		Τεμ.	1,00			<b>1,00</b>

19	B9	Κατασκευή βρύσης δύο όψεων	Σχετ. 2		Τεμ.				1,00	<b>1,00</b>
20	B10	Υδρευση - Αποχέτευση βρύσης	Σχετ. 3		Τεμ.	1,00				<b>1,00</b>
21	B11	Πλακόστρωση με κυβολίθους	B-6	ΟΔΟ 2922	M2		600,00			<b>600,00</b>
22	B12	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΟΙΚ 73.11	ΟΙΚ 7311	M2	559,01	129,24	71,75		<b>760,00</b>
23	B13	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	ΟΙΚ 73.12	ΟΙΚ 7312	M2	0,00	80,00	18,00		<b>98,00</b>
24	B14	Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων	78.95	ΟΙΚ 7316	M2	1134,00		966,00		<b>2.100,00</b>
25	B15	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 77.55	M2	44,00				<b>44,00</b>
26	B16	Μεταλλικές σχάρες δένδρων	B1	ΥΔΡ 6752	KGR		200,00			<b>200,00</b>
27	B17	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων	42.05.03	ΟΙΚ-4207	M3	10,08	30,40	29,52		<b>70,00</b>
28	B18	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως	42.05.02	ΟΙΚ-4206	M3	12,72	12,28			<b>25,00</b>
29	B19	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου	45.01.01	ΟΙΚ-4501	M2	51,00	195,65	73,35		<b>320,00</b>
30	B20	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών πλακοειδούς χωρικού τύπου	45.01.02	ΟΙΚ-4502	M2			50,00		<b>50,00</b>
31	B21	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών	42.26	ΟΙΚ 4226	μμ	96,00		129,00		<b>225,00</b>
32	B22	Στέγη ξυλίνη για επιστέγαση με πισσόχαρτο, ή παρεμφερές υλικό για στέγη έως 6,00m	52.71.01	ΟΙΚ 5271	M2	40,00		115,00		<b>155,00</b>
33	B23	Επιστέγαση με ασφαλτοπίλημα	72.23	ΟΙΚ 7223	M2	48,00		140,00		<b>188,00</b>
34	B24	Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο	79.09	ΟΙΚ 7912	M2	48,00		140,00		<b>188,00</b>
35	B25	Γρήγορης κατεργασίας σκελετού στέγης (ροκάνισμα, πλάνισμα, μόρφωση γωνιών με συναλίες)	52.88.02	ΟΙΚ 5289	M2	50,00		145,00		<b>195,00</b>
36	B26	Βερνικοχρωματισμοί ξυλινών επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.	77.71.03	ΟΙΚ 7771	M2	50,00		145,00		<b>195,00</b>

37	B27	Αφαίρεση και απομάκρυνση τσιμεντοιστού φωτισμού ύψους μέχρι 12 m	62.10.02.01	ΗΛΜ 100	τεμ			10,00				<b>10,00</b>
38	B28	Αφαίρεση και μεταφορά σιδηροϊστού φωτισμού ύψους μέχρι 14 m	62.10.01.01				4,00					<b>4,00</b>
39	B29	Ιστοί φωτιστικών	ΣΧΕΤ. 62.10.01.01	ΗΛΜ 101	τεμ		5,00	4,00		4,00		<b>13,00</b>
40	B30	Φωτιστικά Led	ΣΧΕΤ. 62.10.40.02	ΗΛΜ 103	τεμ		5,00	4,00		4,00		<b>13,00</b>
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β</b>												

**Φαρκαδόνα 08/ 11 / 2022**

**ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ**

**ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**Φαρκαδόνα 08/ 11 / 2022**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΔΟΣ  
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**