



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Μελ. 70/2021

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΜΟΝ ΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΞΙΑ	
Α ΟΜΑΔΑ Α ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-								
1	A1	Καθαίρεση κτίσματος με φέροντα στοιχεία από σπλισμένο σκυρόδεμα για ύψος έως και 4,00 μ	ΟΔΟ Α-5.1	ΟΙΚ-2227	M3	380,00	24,90	9.462,00
2	A2	Καθαίρεση κτίσματος με φέροντα στοιχεία από σπλισμένο σκυρόδεμα για ύψος πέραν των 4,00 μ	ΟΔΟ Α-5.2	ΟΙΚ-2227	M3	237,5	33,10	7.861,25
3	A3	Καθαίρεση συντριβανιού	κατ' αποκοπή	κατ' αποκοπή	TEM	1,00	500,00	500,00
4	A4	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ-2226	M3	10,00	33,70	337,00
5	A5	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΟΙΚ 22.56	ΟΙΚ-6102	KGR	1000,00	0,35	350,00
6	A6	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή	ΟΙΚ 22.02	ΟΙΚ-2204	M3	5,00	28,20	141,00
7	A7	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ-2236	M2	1200,00	13,60	16.320,00
8	A8	Διάνοξη αυλακίου σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα Για πλάτος αυλακίου άνω των 0,10 m και έως 0,20 m	ΟΙΚ 22.37.02	ΟΙΚ-2269B	μμ	150,00	22,50	3.375,00
9	A9	Συμπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές με φυτική γη, χωρίς την προμήθεια του υλικού	ΠΡΣ Α-7	ΠΡΣ-1620	M2	118,00	1,50	177,00
10	A10	Προμήθεια φυτικής γης	ΠΡΣ Δ-8	ΠΡΣ-1620	M3	118,00	6,00	708,00
11	A11	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΟΔΟ Α-2	ΟΔΟ-1123Α	M3	250,00	1,30	325,00
11	A12	Εκσκαφές θεμελίων σε έδαφος Γ/Η	20.05.01	ΟΙΚ-2124	M3	61,00	4,50	274,50

12	A13	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	20.10	ΟΙΚ-2162	M3	100,00	4,50	450,00
13	A14	Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών	20.21	ΟΙΚ-2162	M3	100,00	5,00	500,00
14	A15	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	20.30	ΟΙΚ-2171	M3	900,00	0,90	810,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α								41.590,75

ΟΜΑΔΑ Β ΤΕΧΝΙΚΑ								
15	B1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ 32.01.04	ΟΙΚ 3214	M3	130,00	90,00	11.700,00
16	B2	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	B-29.3.4	ΟΔΟ-2532	M3	26,10	126,00	3.288,60
17	B3	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα διαστάσεων 0,08x0,30m (ΠΧΥ)	ΣΧΕΤ Β-51	ΟΔΟ-2921	M	385,60	6,00	2.313,60
18	B4	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ-3873	kg	2.175,60	1,01	2.197,36
19	B5	Χαλύβδινοι σπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	38.20.02	ΟΙΚ-3873	kg	2.700,00	1,07	2.889,00
20	B6	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	M2	300,00	15,70	4.710,00
21	B7	Πλακόστρωση με κυβολίθους	B-6	ΟΔΟ 2922	M2	400,00	35,00	14.000,00
22	B8	Πλακόστρωση πεζοδρομίων - νησίδων - πλατειών	B-5	ΟΔΟ 2922	M2	356,00	12,50	4.450,00
23	B9	Επίστρωση λωρίδας όδευσης τυφλών	ΣΧΕΤ Β-52	ΟΔΟ 2922	M2	122,00	33,00	4.026,00
24	B10	Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigrffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.	77.95	ΟΙΚ 7744	M2	235,00	5,00	1.175,00
25	B11	Τσιμεντοκονία πάχους 1,5 cm εξωτερικών επιφανειών	B33	ΥΔΡ 6402	M2	39,00	8,40	327,60
26	B12	Επίχρισμα πατητό πάχους 2,0 cm εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και φρεατίων	B34	ΥΔΡ 6403	M2	177,00	10,20	1.805,40
27	B13	Εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών	ΣΧΕΤ 77.20.04	ΟΙΚ 7744	M2	177,00	2,70	477,90
28	B14	Ξύλινος κάδος απορριμάτων	κατ' αποκοπή	κατ' αποκοπή	τεμ	5,00	120,00	600,00
29	B15	Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό διατομής 3 X 2, 5 mm2	62.10.40.02	ΗΛΜ 046	μ	200,00	4,10	820,00
30	B16	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών σπирάλ Φ32mm	ΑΤΗΕ 8731.2.7 Ν	ΗΛΜ 042	μ	200,00	5,34	1.068,00
31	B17	Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλαρ)	ΑΤΗΕ 9350 ΣΧΕΤ	ΗΛΜ 052	τεμ	1,00	409,25	409,25
32	B18	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση	κατ' αποκοπή	κατ' αποκοπή	τεμ	1,00	1.500,00	1.500,00

33	B19	Μονόφωτο φωτιστικό σταθερό επί ιστού	ΣΧΕΤ. ΗΛΜ 62.10.01.0 1 & ΣΧΕΤ. ΗΛΜ 60.10.40.0 2	ΗΛΜ 101 & ΗΛΜ 103	τεμ	10,00	800,00	8.000,00
34	B20	Επιδαπέδια χαμηλά φωτιστικά	ΣΧΕΤ. ΗΛΜ 62.10.01.0 1 & ΣΧΕΤ. ΗΛΜ 60.10.40.0 2	ΗΛΜ 101 & ΗΛΜ 103	τεμ	14,00	100,00	1.400,00
35	B21	Σποτ εδάφους	ΣΧΕΤ. ΗΛΜ 62.10.01.0 1 & ΣΧΕΤ. ΗΛΜ 60.10.40.0 2	ΗΛΜ 101 & ΗΛΜ 103	τεμ	40,00	50,00	2.000,00
36	B22	Αδιάβροχα σποτ σιντριβανιών	ΣΧΕΤ. ΗΛΜ 62.10.01.0 1 & ΣΧΕΤ. ΗΛΜ 60.10.40.0 2	ΗΛΜ 101 & ΗΛΜ 103	τεμ	6,00	120,00	720,00
37	B23	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος σιντριβανιού τύπου Crown Spray και μηχανολογικού εξοπλισμού.	κατ' αποκοπή	κατ' αποκοπή	τεμ	1,00	8.000,00	8.000,00
38	B24	Υδραυλικό σύστημα ανακύκλωσης νερού σιντριβανιών	κατ' αποκοπή	κατ' αποκοπή	τεμ	1,00	2.000,00	2.000,00
39	B25	Δένδρα κατηγορίας Δ6	Δ1.6	ΠΡΣ 5210	τεμ	10,00	80,00	800,00
40	B26	Θάμνοι κατηγορίας Θ5	Δ2.5	ΠΡΣ 5210	τεμ	15,00	30,00	450,00
41	B27	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0.50*0.50*0.50	Ε6	ΠΡΣ 5160	τεμ	25,00	11,00	275,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β								81.402,71

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ	122.993,46
Γ.Ε & Ο.Ε 18%	22.138,82
ΣΥΝΟΛΟ ΣΣ	145.132,28
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15%	21.769,84
ΣΥΝΟΛΟ Σ1	166.902,12
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	96,92
ΣΥΝΟΛΟ Σ2	166.999,04

ΚΟΣΤΟΣ ΑΕΚΚ	5.000,00
ΣΥΝΟΛΟ Σ3	171.999,04
ΦΠΑ 24%	41.279,77
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ	213.278,81

Φαρκαδόνα 25 / 11 / 2021
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Φαρκαδόνα 25 / 11 /
2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΔΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ