

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| A/A                               | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |  | A.T.         | ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. | ΜΟΝ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ  | ΑΞΙΑ             |
|-----------------------------------|--------------------|--|--------------|------------|-----|----------|-------|------------------|
|                                   | A                  | <b>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>  |              |            |     |          |       |                  |
| 1                                 | A1                 | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες               | ΟΙΚ 20.02    | ΟΙΚ 2112   | M3  | 180      | 3,37  | 606,60           |
| 2                                 | A2                 | Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων         | ΟΙΚ 20.05.01 | ΟΙΚ 2124   | M3  | 140      | 5,07  | 709,80           |
| 3                                 | A3                 | Πλήρωση νησίδων με φυτική γη                                 | ΟΔΟ A-25     | ΟΔΟ 1620   | M3  | 45       | 2,30  | 103,50           |
| 4                                 | A4                 | Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών                                 | ΟΙΚ 20.10    | ΟΙΚ 2162   | M3  | 110      | 4,50  | 495,00           |
| 5                                 | A5                 | Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών                            | ΟΙΚ 20.30    | ΟΙΚ 2171   | M3  | 460      | 0,90  | 414,00           |
| 6                                 | A6                 | Προμήθεια δανείων. Συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας E1 έως E4 | ΟΔΟ A-18.1   | ΟΔΟ 1510   | M3  | 300      | 3,33  | 999,00           |
| 7                                 | A7                 | Υπόβαση μεταβλητού πάχους                                    | ΟΔΟ Γ-1.1    | ΟΔΟ 3121.B | M3  | 120      | 13,78 | 1.653,60         |
| 8                                 | A8                 | Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου, χωρίς προσοχή  | ΟΙΚ 22.20.01 | ΟΙΚ 2236   | M2  | 1.200    | 7,90  | 9.480,00         |
| 9                                 | A9                 | Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων                           | ΟΙΚ 22.65.02 | ΟΙΚ 2275   | KGR | 2.050    | 0,35  | 717,50           |
| <b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α</b> |                    |  |              |            |     |          |       | <b>15.179,00</b> |
|                                   | B                  | <b>ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b>   |              |            |     |          |       |                  |
| 10                                | B1                 | Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16                                  | ΟΙΚ 32.01.03 | ΟΙΚ 3213   | M3  | 310      | 84,00 | 26.040,00        |
| 11                                | B2                 | Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20                                  | ΟΙΚ 32.01.04 | ΟΙΚ 3214   | M3  | 43       | 90,00 | 3.870,00         |
| 12                                | B3                 | Ξυλότυποι χυτών τοίχων                                       | ΟΙΚ 38.01    | ΟΙΚ 3801   | M2  | 490      | 13,50 | 6.615,00         |
| 13                                | B4                 | Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών                              | ΟΙΚ 38.02    | ΟΙΚ 3811   | M2  | 110      | 22,50 | 2.475,00         |
| 14                                | B5                 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος                             | ΟΙΚ 38.20.02 | ΟΙΚ 3873   | KGR | 3.450    | 1,07  | 3.691,50         |
| 15                                | B6                 | Χαλύβδινα δομικά πλέγματα                                    | ΟΙΚ 38.20.03 | ΟΙΚ 3873   | KGR | 8.400    | 1,01  | 8.484,00         |
| <b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β</b> |                    |  |              |            |     |          |       | <b>51.175,50</b> |
|                                   | Γ                  | <b>ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ</b>                                  |              |            |     |          |       |                  |
| 16                                | Γ1                 | Επίστρωση εξωτερικών χώρων με κυβόλιθους                     | ΟΔΟ B.7      | ΟΔΟ 2922   | M2  | 1.200    | 35,00 | 42.000,00        |
| 17                                | Γ2                 | Αργολιθοδομές μιας ορατής όψεων                              | ΟΙΚ 42.05.02 | ΟΙΚ 4207   | M3  | 36       | 65,00 | 2.340,00         |
| 18                                | Γ3                 | Αργολιθοδομές δύο ορατών όψεων                               | ΟΙΚ 42.05.03 | ΟΙΚ 4207   | M3  | 25       | 73,00 | 1.825,00         |
| 19                                | Γ4                 | Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου            | ΟΙΚ 45.01.01 | ΟΙΚ 4501   | M2  | 225      | 9,00  | 2.025,00         |
| <b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ</b> |                    |  |              |            |     |          |       | <b>48.190,00</b> |

| Δ   | ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ |                           |           |          |     |    |      |                   |
|---|--------------|---------------------------|-----------|----------|-----|----|------|-------------------|
| 20  | Δ1           | Κατασκευή σιδηρών εσχάρων | ΟΙΚ 61.22 | ΟΙΚ 6121 | KGR | 80 | 3,40 | 272,00            |
| <b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ</b>                 |              |                           |           |          |     |    |      | <b>272,00</b>     |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ</b> |              |                           |           |          |     |    |      | <b>114.816,50</b> |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ</b>             |              |                           |           |          |     |    |      | <b>114.816,50</b> |
| Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%                                   |              |                           |           |          |     |    |      | 20.666,97         |
| ΣΥΝΟΛΟ 1 (ΜΕΤΑ ΤΩΝ Γ.Ε & Ο.Ε.)                    |              |                           |           |          |     |    |      | 135.483,47        |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15%                           |              |                           |           |          |     |    |      | 20.322,52         |
| ΣΥΝΟΛΟ 2 (ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ)                   |              |                           |           |          |     |    |      | 155.805,99        |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  |              |                           |           |          |     |    |      | 1.484,33          |
| ΣΥΝΟΛΟ 3 (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)                    |              |                           |           |          |     |    |      | 157.290,32        |
| ΑΕΚΚ  |              |                           |           |          |     |    |      | 4.000,00          |
| ΣΥΝΟΛΟ  |              |                           |           |          |     |    |      | 161.290,32        |
| ΦΠΑ = 24%   |              |                           |           |          |     |    |      | 38.709,68         |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ</b>       |              |                           |           |          |     |    |      | <b>200.000,00</b> |

Τρίκαλα 09/12/2024  
Η Συντάξας

Κορομπλή Μαρία  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Φαρκαδόνα 09 /12 /2024  
Ελέγχθηκε

Ευδοκία Παπαϊωάννου  
Πολιτικός Μηχανικός

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
Φαρκαδόνα 09 / 12 /2024  
Ο προϊστάμενος του ΤΤΥ

Ράδος Παναγιώτης  
Χημικός Μηχανικός